
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
ADRES INWESTYCJI: Filia Domu Pomocy Społecznej Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 27/29
INWESTOR: Powiat Tomaszowski
ADRES INWESTORA: ul. Świętego Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.

DATA OPRACOWANIA: 18.02.2020

mgr inż. Krzysztof Tarkowski
Upr. UAN.IV-8388(97)86
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
ŁOIB Nr ewid KOD/BO/2695/02

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: 4 kwartał 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2 m2 celem zamontowania okien oddymiających.	m2	15,600		
2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	25,420		
4	NNRNKB 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100. Wypełnienie ścian wełną skalną gr. 10 cm	m2	8,880		
5	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EIC 30 dymoszczelne Sm 200 z kształtowników aluminiowych, (duł panel, góra szyba).	m2	25,830		
6	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EIC 30 dymoszczelne Sm 200 z kształtowników aluminiowych (duł panel, góra szyba)	m2	20,160		
7	analiza indywidualna	Montaż okna oddymiającego o konstrukcji indywidualnej - podział na trzy kwatery w poziomie. Okno i witryna oddymiające uchylne na zewnątrz. Powierzchnia otworu okiennego 1,50 m x 2,50 m = 3,72 m2, powierzchnia czynna oddymiania dla okna A=1,623 m2. Wypełnienie szyba 33.1TM/Cr18/33.1/Cr18/33.1/TM kolor 9016.	szt	4,000		
8	analiza indywidualna	Zakup i montaż KA 34/1000-BSY+Set - Zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24V o wysuwie 1000mm	szt	4,000		
9	analiza indywidualna	Zakup i montaż zestawu konsol RA-KA do montażu na zewnątrz	kpl.	8,000		
10	analiza indywidualna	Zakup i montaż centrali oddymiającej + GEH-KST	kpl.	2,000		
11		Zakup i montaż przycisku oddymiania w obudowie aluminiowej	kpl.	6,000		
12		Zakup i montaż optycznej konwencjonalnej czujki dymu z gniazdem	kpl.	8,000		
13		Zakup i montaż urządzenia sterującego procesem oddymiania wraz z okablowaniem.	kpl.	2,000		
14		Zakup i montaż modułu sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwiami przesuwными	kpl.	4,000		
15		Zakup i montaż modułu sterowania otwieraniem i zamykaniem okien oddymiających	kpl.	4,000		
16	KNR 2-02 2009 -08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	17,760		
17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	17,760		
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,760		